



Öffentliche Ausschreibung

Der BV Garrel schreibt für die Baumaßnahme „Neubau einer Tribüne mit Umkleide- und Schulungsräumen“ die unten aufgeführten Arbeiten gemäß VOB/A öffentlich aus.

Baumerkmale: BRI ca. 3.054,00 cbm NF ca. 442,00 qm.

	Gewerk	Kennnummer	Submission
1	Baustellenschild	X-DREES-2019-0002	11:00 Uhr
2	Abbrucharbeiten ca. 235 m ² Dachdeckung/Wandverkleidung demontieren und Entsorgen (Asbestzementwellplatten), ca. 595 m ³ Tribüne abbrechen und entsorgen, ca. 85 m ² Pflasterflächen aufnehmen	X-DREES-2019-0003	11:15 Uhr
3	Erdarbeiten ca. 235 m ³ Oberboden lösen und abfahren ca. 590 m ³ Boden lösen und abfahren ca. 585 m ³ Boden einbauen u. ca. 225 m ² Feinplanum ca. 850 m ² Baustellenvorplatz herstellen	X-DREES-2019-0004	11:30 Uhr
4	Maurer- und Betonarbeiten ca. 125 m Bauzaun, ca. 530 m ² Außengerüst, ca. 70 m ³ Fundamentbeton, ca. 190 m ² Elastisch gebettete Sohlplatte, ca. 160 m ² Stahlbetondecke, ca. 352 m ² Kalksandsteinmauerwerk im EG, ca. 152 m ² Kalksandsteinmauerwerk im OG, ca. 328 m ² Verblendmauerwerk	X-DREES-2019-0005	11:45 Uhr
5	Zimmererarbeiten ca. 6 m ³ Bauholz, ca. 40 m ² Dachfläche, ca. 10 m Traufe, ca. 10 m Ortgang, ca. 5 m First, ca. 10 m ² Traufen- und Ortganggesimse, ca. 160 m ² Abdichtung Bodenplatte	X-DREES-2019-0006	12:15 Uhr
6	Stahlbauarbeiten ca. 9,5 to Stahl Hauptkonstruktion, ca. 2910 kg Dach- und Wandpfetten, ca. 435 m ² Dacheindeckung, ca. 30 m Pultfirst, ca. 35 m Ortgang, ca. 200 m ² Wandverkleidung, ca. 230 m ² Auffangnetz/Kragarm	X-DREES-2019-0007	12:30 Uhr
7	Putzarbeiten ca. 580 m ² Innenwandputz im Erdgeschoss, ca. 230 m ² Innenwandputz im Obergeschoss	X-DREES-2019-0008	12:45 Uhr
8	Estricharbeiten ca. 170 m ² Zementestrich als Heizestrich im EG, ca. 120 m ² Zementestrich als Heizestrich im OG, ca. 25 m ² Zementestrich im OG, ca. 285 m Randdämmstreifen im EG/OG	X-DREES-2019-0009	13:45 Uhr

9	Kunststofffenster- und Verglasungsarbeiten 2 Stck. Kunststofffensterelemente b/h=ca. 2,01x0,51m 6 Stck. Kunststofffensterelemente b/h=ca. 1,01x0,51m 2 Stck. Kunststofffensterelemente b/h=ca. 0,76x0,51m 1 Stck. Kunststofffenstereckelemente b/h=ca. 5,75 x 0,51 m 2 Stck. Kunststofffensterelemente b/h=ca. 2,01x1,26m 2 Stck. Kunststofffensterelemente b/h=ca. 3,01x1,26m 2 Stck. Kunststofffensterelemente b/h=ca. 4,51x1,26m	X-DREES-2019-0010	14:00 Uhr
10	Trockenbauarbeiten ca. 190 m ² Holzbalkendecke dämmen, ca. 120 m ² Akustikdeckenarbeiten im EG ca. 125 m ² Akustikdeckenarbeiten im OG	X-DREES-2019-0011	14:15 Uhr
11	Aluminiumtüren- und Verglasungsarbeiten 4 Stck. Aluminium Außentürelement b/h=1,01x2,26m 1 Stck. Aluminium Außentürelement b/h=2,01x2,26m 2 Stck. Aluminium Außentürelement b/h=1,16x2,205m 1 Stck. Aluminium Außenfensterelement	X-DREES-2019-0012	14:30 Uhr
12	Fliesen- und Plattenarbeiten ca. 165 m ² Bodenfliesen im EG liefern und einbauen, ca. 130 m Stehsockel im EG liefern und einbauen, ca. 145 m ² Bodenfliesen im OG liefern und einbauen, ca. 90 m Stehsockel im OG liefern und einbauen, ca. 225 m ² Wandfliesen im EG liefern und einbauen	X-DREES-2019-0013	14:45 Uhr
13	Maler- und Tapezierarbeiten 13 Stck. Stahlzargen beschichten, ca. 42 m ² Deckenflächen streichen und beschichten ca. 265 m ² Wandflächen im EG/OG spachteln und beschichten ca. 310 m ² Wandflächen im EG/OG spachteln und in Sichtbetonoptik beschichten	X-DREES-2019-0014	15:00 Uhr
14	Holzinnentüren mit Stahlzargen 4 Stck. Objekttürelemente b/h = 0,76 x 2,135 m 5 Stck. Objekttürelemente b/h = 0,885 x 2,135 m 4 Stck. Objekttürelemente b/h = 1,01 x 2,135 m	X-DREES-2019-0015	15:15 Uhr
15	Stb.-Fertigteile und Tribünenarbeiten ca. 225 m Winkelstützen in verschiedenen Abmessungen ca. 315 m ³ Boden Liefern und einbauen	X-DREES-2019-0016	15:30 Uhr
16	Metallbauarbeiten ca. 13 m Handlauf innen, ca. 16 m Innengeländer ca. 50 m Brüstungsgeländer Außen	X-DREES-2019-0017	15:45 Uhr
17	Sitzschalen ca. 120 Stck. Grün, ca. 120 Stck. Weiß	X-DREES-2019-0018	16:00 Uhr
18	Mobiliar Umkleide ca. 30 m Umkleidebänke	X-DREES-2019-0019	16:15 Uhr
19	Pflasterarbeiten ca. 120 m Rohrleitungen Schmutzwasser ca. 170 m Rohrleitungen Regenwasser ca. 460 m ² Pflasterfläche	X-DREES-2019-0020	16:30 Uhr

Ausführungszeitraum der Baumaßnahme ca.: Herbst 2019 bis Frühjahr/Sommer 2020

Interessierte und leistungsfähige Firmen können die Ausschreibungsunterlagen ab dem **17.07.2019** kostenlos auf der Homepage des Anbieters „Deutsches Ausschreibungsblatt“ unter dem Link:

<https://www.deutsches-ausschreibungsblatt.de/auftraege-suchen/aktuelle-auftraege/vergabeunterlagen-herunterladen/>

unter Angabe der oben genannten Kennnummern herunterladen.

Die Ausschreibungsunterlagen werden lediglich digital bei dem oben angegebenen Anbieter zur Verfügung gestellt.

Auf eine Bekanntmachung im Internet unter www.bvgarrel.de wird hingewiesen

Der Bewerber muss die erforderliche Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit nachweisen. Das Angebot und die Kommunikation erfolgen in deutscher Sprache. Das Angebot ist schriftlich einzureichen. Die Gleichwertigkeit ist mit der Angebotsabgabe nachzuweisen. Der Bieter hat der Vergabestelle zum Nachweis seiner Eignung Unterlagen gemäß § 6 Abs. 3 VOB/A vorzulegen. Für die Erbringung der Leistung ist nach § 4 Abs. 1 und § 5 Abs. 1 NTVergG ein Mindestentgelt festgesetzt.

Die **Eröffnung** der Angebote findet am **31.07.2019** beim Planungs- und Ingenieurbüro Drees, Hauptstraße 81, 49681 Garrel zu den oben genannten Uhrzeiten statt. Nachprüfstelle ist gem. § 21 VOB der Landkreis Cloppenburg – Kommunalaufsicht, Postfach 14 80, 49644 Cloppenburg

Vorsitzender